

**Papendorf -Bushaltestellen**

Maßnahme:

Groß Stove (1x Ein- und Ausstieg)

Datum: 27.01.2016

Blatt: 1

**Kostenschätzung**

Pos.	Menge	ME	Leistungsbeschreibung	EP in €	GP in €
1			<b>Baugelände abräumen</b>		
1.1			Baugelände abräumen		
1.1.10	23	m	Asphalt schneiden	10,00	230,00
1.1.20	60	qm	Oberboden aufnehmen	2,00	120,00
1.1.30	1	Stck	Schaltschrank versetzen	1.000,00	1.000,00
					<b>1.350,00</b>
2			<b>Sicherungs- und Anpassungsarbeiten</b>		
2.1			Sicherungs- und Anpassungsarbeiten		
2.1.10	1	Stck	Leuchte setzen einschl. Kabelverlegung	1.800,00	1.800,00
					<b>1.800,00</b>
3			<b>Neubau Haltestelle</b>		
3.1			Neubau Haltestelle		
3.1.10	18	lfdm	Bordsteine setzen (Busbord RBB 20)	55,00	990,00
3.1.20	8	lfdm	Bordsteine setzen, HB 12/15/25/100 Übergang auf Busbord	35,00	280,00
3.1.30	30	lfdm	Rasenkantenstein setzen	15,00	450,00
3.1.40	65	qm	Betonplattendecke herstellen, rot (30x30x8)	35,00	2.275,00
3.1.50	10	qm	Anpassung Wegeanbindung (Betonpflaster 20x10x8, grau)	35,00	350,00
3.1.60	1	Stck	FGU, Haltestellenmast, Papierkorb	7.000,00	7.000,00
					<b>11.345,00</b>
4			<b>Sonstiges</b>		
4.1			Sonstiges		
4.1.10	1	Psch	Verkehrsführung/Verkehrssicherung während der Bauzeit	3.000,00	3.000,00
4.1.20	1	Psch	Baustelleneinrichtung	2.000,00	2.000,00
4.1.30	1	v.H.	Unvorhergesehenes und Kleinleistungen	5,00%	974,75
					<b>5.974,75</b>
			<b>Baukosten Netto</b>		<b>20.469,75</b>
			zuzüglich 19% Mehrwertsteuer		3.889,25
			<b>Baukosten Brutto</b>		<b>24.359,00</b>