


Ingenieurbüro

Tief- und Straßenbau
Klaus Walther



Henrik – Ibsen - Str. 25
18106 Rostock

Tel.: (0381) 72 33 56
Fax: (0381) 72 33 56
Mobil: 0172 / 3 95 45 52

Ingenieurbüro Tief- und Straßenbau · Klaus Walther · Henrik-Ibsen-Str.25 · 18106 Rostock

Gemeinde Kritzmow

Ü.Amt Warnow West

Frau Albrecht

Steuer- Nr.079/288/02591


Rostock, 6.09.2016

Betreff: BV –Ausbau Biestower Weg

Der Biestower Weg wurde vor 30 Jahren mit einer Asphalttragschicht befestigt.

Zwischenzeitlich erfolgte eine Bebauungsverdichtung mit Einfamilienhäuser.

Die Regenentwässerung des Biestower Weges einschließliches der Teichabfluß wurde im Jahre 2009 hergestellt .In der 2.Ausbaustufe war der Bau der Straße und der Abstellplätze geplant .In der 2.Ausbaustufe ist beabsichtigt ,die vorh. Befestigung als Asphalttragschicht zu nutzen .Der vorh. Deckenaufbau ist vor Erstellung der Ausführungsunterlagen zu prüfen .Es ist sinnvoll vor einem Neubau ,das bisher bestehende in die Planung mit einzubeziehen. Die zu erwartenden Kosten können so verringert werden.



Mit freundlichen Grüßen

Kritzmow - 2.BA Biestower Weg 1.Ausschreibung

#	OZ	Pos.	ZZ	Kurztext	<G	Menge	Einh	E-Preis	G-Preis	
v	*A			GAEB: Beginn LV					51.304,59	
G	1	1.		BE + Bauvorb. Massnahmen					2.387,75	
T	1.001	1.1		BAUSTELLEINEINRICHTUNG					2.387,75	
	1.001.0001	1.1.1		Baustelleneinrichtung - Einrichten, Vorhalten + Räumen		1,000	psch	500,00	500,00	
	1.001.0002	1.1.2		Verkehrssicherung entlang der Baustellenbereiche		1,000	psch	250,00	250,00	
	1.001.0003	1.1.3		Betonrechteck-Pflaster der Ein- und Ausfahrten aufnehmen		80,000	m2	16,32	1.305,60	
	1.001.0004	1.1.4		Tragschichtenaufbau aufnehmen		25,000	m2	7,15	178,75	
	1.001.0005	1.1.5		Leitungs-, Kablesicherung/-abhängung		4	Stck	38,35	153,40	
G	2	2		STRASSENBAUARBEITEN					48.916,84	
T	2.001	2.1.		Oberbodenabtrag + Einbau Schutz- + Tragschichten					48.916,84	
	2.001.0001	2.1.1		Oberboden der Auffüllungsschicht lösen		326,400	m3	5,65	1.844,16	
	2.001.0002	2.1.2		Betonrechtspflaster für Fahrbahnen 20*10*8 DI liefern + einb		260,000	m2	32,55	8.463,00	
	2.001.0003	2.1.3		Fugenschnitt an vorh. bit. Trag- + Deckschicht		270,000	m	8,25	2.227,50	
	2.001.0004	2.1.4		Asphaltbeton Asphaltdeckschicht liefern + einbauen inkl. rei		416,000	m2	38,50	16.016,00	
	2.001.0005	2.1.5		Planum Profilieren		240,000	m2	0,65	156,00	
	2.001.0006	2.1.6		Frostschuttschicht als Tragschicht D 19 cm liefern + verdic		388,000	m2	10,40	4.035,20	
	2.001.0007	2.1.7		Schottertragschicht - D 27 cm liefern + verdichtet einbaue		388,000	m2	9,45	3.666,60	
	2.001.0008	2.1.8		Oberboden für Bankette liefern + andecken		97,500	m3	19,25	1.876,88	
	2.001.0009	2.1.9		Schacht, rund DN 1000 T 1,50/2,00 m höher setzen		3	Stck	145,00	435,00	
	2.001.0010	2.1.10		Straßenablauf in Fahrbahnen höher setzen Kl. D		3	Stck	155,00	465,00	
	2.001.0011	2.1.11		Tiefbordstein aus Beton TB 8 x20		270,000	m	12,45	3.361,50	
	2.001.0012	2.1.12		Beton-Rinnenpflaster, 16/16/11 cm, C16/20, d='cm		52	130,000	m	42,40	5.512,00
	2.001.0013	2.1.13		Boden bzw. ungebundene Befestigung lösen, Lagern + wie		195,000	m2	4,40	858,00	
	2.001.00135			Mehrwertsteuer z. Zt. 19,00 %		0,000		0,00	0,00	
	2.001.0014			Gesamtsumme brutto		0,000		0,00	0,00	
									<u>61.052,36 €</u>	